



PROVINCIA DI PRATO

AREA TECNICA
SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

VIA RICASOLI N.25 59100 - PRATO

Protocollo d'intesa del 28.08.2018 "Verifica dei ponti prioritari"

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE LUNGO LA SR325 AL KM 48+800 NEL COMUNE DI VERNIO (PO)

**Progetto definitivo-esecutivo CIG Z7330F83FF
CUP I57H20004330003**

Responsabile Unico del Procedimento:
ING. ELISA GORGAI - Provincia Prato

Progettista:

ING. GALILEO INNOCENTI
via Case Basse 25
51037 - Montale (PT)
cel. 320.8442245
tel. fax 0573.764654
e.mail: galileo.innocenti@gmail.com
pec: galileo.innocenti@ingpec.eu



ELENCO PREZZI

EP

elaborato

DATA: Novembre 2021

EMIS.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01	NOV/2021	Emissione progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO	G.I	G.I	G.I

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ANALISI PREZZI (SpCap 2)			
Nr. 1 AP.001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI/MANUALI per condizioni di particolare disagio, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con inclusione di substrato roccioso. Nel titolo è compreso ogni onere per: armature, aggettamento acque, sollevamento delle materie escavate, carico e trasporto delle materie di risulta, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, al pubblico scarico / centro di smaltimento e recupero od in aree destinate alla formazione di rilevato/ciglio stradale. Titolo da applicarsi a scavi fino a 1,50m di larghezza sia in presenza di servizi sotterranei esistenti che di elementi puntuali strutturali quali testate di pali/micropali o continui come gabbioni e/o muri di sottoscarpa. Prezzo valido anche per scavi lungo strade che non consentono l'affiancamento autocarro-macchina operatrice, nonchè per singoli scavi isolati, quali plinti, pozzetti, camerette etc.. Nel prezzo è compresa l'assistenza a terra di operaio munito di attrezzatura manuale. ESCLUSO L' ONERE DI SMALTIMENTO A DISCARICA. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (trentacinque/59904)	m ³	35,59904
Nr. 2 AP.002	F.p.o. di misto granulare STABILIZZATO di cava a granulometria assortita con inerti e legante naturale derivante dalla frantumazione dello stesso materiale di cava. Compresa fornitura del materiale, stesa a mano e costipamento da eseguire con rullo o con piastra vibrante. Granulometria assortita da 0' a 2'. Misurazione da eseguirsi su materiale costipato. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (sessantadue/36492)	mc	62,36492
Nr. 3 AP.003	Fornitura e posa in opera di malta cementizia fluida autolivellante , omogenea, priva di segregazione e di essudazione, composta di inerti esenti da materiali eterogenei selezionati e lavati, cemento, un contenuto di aria compreso tra il 25 - 30 % per m3 di impasto, tempo di indurimento compreso tra 12 e 24 ore e confezionata ai sensi della norma UNI EN 206-1/2001. Massa volumica = 1700÷1800 kg/mc; resistenza a compressione a 28 gg superiore o uguale a 1.5 N/mm ² SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centoquarantasei/27069)	m ³	146,27069
Nr. 4 AP.004	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso su marciapiedi e/o piste ciclabili e/o superfici di larghezza contenuta, eseguita con macchina fresatrice da applicare a minipala e/o miniescavatore, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15. Compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice. Profondità massima 3cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (quattro/33204)	mq	4,33204
Nr. 5 AP.005a	Stesura A MANO e/o con l'ausilio di mezzi meccanici di conglomerato bituminoso a caldo tipo base , granulometria continua 0/32, per ripristino di piccole superfici localizzate o discontinue e/o di larghezza contenuta di pavimentazioni stradali ; compreso mano di attacco e costipazione a piastra vibrante e/o a rullo; spessore finito 10cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (trentatre/63482)	m ²	33,63482
Nr. 6 AP.005b	Stesura A MANO e/o con l'ausilio di mezzi meccanici di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder , granulometria continua 0/20, per ripristino di piccole superfici localizzate o discontinue e/o di larghezza contenuta di pavimentazioni stradali ; compreso mano di attacco e costipazione a piastra vibrante e/o a rullo; spessore finito 7cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (ventinove/41184)	m ²	29,41184
Nr. 7 AP.005c	Stesura A MANO e/o con l'ausilio di mezzi meccanici di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura , granulometria continua 0/10, per ripristino di piccole superfici localizzate o discontinue e/o di larghezza contenuta di pavimentazioni stradali ; compreso mano di attacco e costipazione a piastra vibrante; spessore finito 3cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (ventidue/35298)	m ²	22,35298
Nr. 8 AP.006a	F.p.o di caditoia in ghisa sferoidale , conforme alla EN124 : 1995 classe di resistenza C250, con luce netta 400x400 mm, costituita da: - telaio dimensioni esterne 700x700mm, h.60/70mm; - coperchio nervato, grigliato per il drenaggio delle acque, con superficie leggermente concava e rilievo antidrucciolo, con asole trasversali . Vernice protettiva antiossidante di colore nero. Compresa muratura a malta cementizia, con rinfiacco perimetrale in cls C16/20. Compresa realizzazione di cordolatura in calcestruzzo di pulizia perimetrale h.10cm rispetto al ciglio stradale, con passaggio ad imbuto lato strada per scolo acque di piattaforma. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centotrentaquattro/13315)	cad	134,13315
Nr. 9 AP.006b	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro; dimensioni esterne 50x50x50 sp.10. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (sessantacinque/20054)	cad	65,20054

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10 AP.006c	F.p.o di prolunga di pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo compreso rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro. Dimensioni interne 40x40x40(h) SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (cinquantacinque/55149)	cad	55,55149
Nr. 11 AP.006d	Fognatura in P.V.C. rigido secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro/sigillatura: diam. est. 200 mm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (venti/61369)	m	20,61369
Nr. 12 AP.008	Intervento 'cuci-scuci' mediante la realizzazione di muratura di pietrame in elevazione per rivestimento eseguita ad 'opus incertum' o a tessitura-corsi regolari con reimpiego di materiale precedentemente rimosso/demolito (demolizione con accantonamento del materiale lapideo compresa) , senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; eseguita con malta di cemento (pigmentazione a scelta DL). Compreso stilatura dei ricorsi, anche a ferro. Sui paramenti contro terra si avrà cura di lasciare nei giunti fori per lo scolo delle acque in ragione di 1 al mq (e comunque in base ad indicazioni DL). SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (trecentosettantaotto/6588)	m ³	378,65880
Nr. 13 AP.009A	Ricostruzione puntuale, previa demolizione (esclusa dal prezzo), di muratura di pietrame in elevazione a "corsi regolari" con elementi in "arenaria grigia toscana" (Pietra Macigno o similare) tonalizzata ed anticata, con BOCCIARDATURA A MACCHINA con nastrino perimetrale, eseguita con malta di cemento (pigmentazione a scelta DL). Dimensioni cm.50x20x10/15cm (TIPOLOGIA A elaborati progetto). Si avrà cura di lasciare nei giunti fori per lo scolo delle acque in ragione di 1 al mq (e comunque in base ad indicazioni DL). SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (duemilatrecentosettantadue/2988)	m ³	2372,29880
Nr. 14 AP.009B	Ricostruzione puntuale, previa demolizione (esclusa dal prezzo), di muratura di pietrame in elevazione a "corsi regolari" con elementi in "arenaria grigia toscana" (Pietra Macigno o similare) tonalizzata ed anticata, con piano a vista BUGNATO con nastrino perimetrale, eseguita con malta di cemento (pigmentazione a scelta DL). Dimensioni cm.50x20x15/20cm (TIPOLOGIA B elaborati progetto). Si avrà cura di lasciare nei giunti fori per lo scolo delle acque in ragione di 1 al mq (e comunque in base ad indicazioni DL). SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (duemiladuecentonovantauno/65505)	m ³	2291,65505
Nr. 15 AP.009C	Ricostruzione puntuale, previa demolizione (esclusa dal prezzo), di cimasa in "arenaria grigia toscana" (Pietra Macigno o similare) tonalizzata ed anticata, con piano fiammato e subbiato, due coste viste bocciardate con nastrino perimetrale, eseguita con malta di cemento (pigmentazione a scelta DL). Dimensioni cm.100x50x25cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (duecentonovantadue/7963)	m	292,79630
Nr. 16 AP.010a	Fornitura e posa di rivestimento provvisorio per realizzazione foro micropali diametro esterno pari a 220-259 mm; compreso accessori ed accorgimenti tecnici utili al mantenimento in posizione del lamierino per fori inclinati. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (cinque/83458)	m	5,83458
Nr. 17 AP.010b	Fornitura e posa di rivestimento provvisorio per realizzazione foro micropali diametro esterno pari a 160-199 mm; compreso accessori ed accorgimenti tecnici utili al mantenimento in posizione del lamierino per fori inclinati. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (otto/5742)	m	8,57420
Nr. 18 AP.011	Muro/Paramento con massi ciclopici di forma squadrata/parallelepipedica eseguito con massi naturali non gelivi compatti e fortemente resistenti all'abrasione, con elementi del peso minimo di 0.8 t; approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza; posti in opera in verticale con pendenza massima del 20% e spessore minimo in testa di 100 cm, sia sotto che sopra il pelo dell'acqua e secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo; sono compresi: trasporti, cali e/o sollevamenti dei materiali, eventuali aggettamenti ed opere provvisorie come ture; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centoventisette/62433)	mc	127,62433
Nr. 19 AP.012	Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezoidale delle dimensioni di cm 50 alla base, altezza 50/75 cm e larghezza in testa di 100 cm, con intelaiatura realizzata con pali di legname stagionato o trattato idoneo disposti in senso longitudinale e trasversale con ancoraggio al suolo a mezzo sempre di pali infissi; interasse telai trasversali di circa 1.0/1.5m e comunque su indicazione DL. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centosessantacinque/39901)	m	165,39901
Nr. 20 AP.013	Formazione di canaletta antirosiva costituita dall'accoppiamento di una geostuoia grimpante sul lato superiore, un geotessile nontessuto intermedio e una pellicola impermeabile sul lato inferiore , tipo TRENCHMAT S o similare, e delle dimensioni di cm 50 alla base, altezza 50/75 cm e larghezza in testa di 150 cm, con intelaiatura realizzata con pali di legname stagionato o trattato idoneo disposti in senso longitudinale e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO (SpCap 3)			
Nr. 25 ANAS.D.01. 050.c	Sovrapprezzo per i rappezzi per l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a caldo con resistenza min 50KN/m nelle due direzioni per rinforzo. La rete dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato compreso tra 10mm e 40mm resistente alle temperature minime 300°C. Ritiro max 1% dopo 15 minuti alla temperatura di 190°C. Allungamento max a rottura nelle due direzioni del 4%. La rete dovrà essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono a lieve pressione la autodesività. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (cinque/91)	mq	5,91000
Nr. 26 ANAS.E.08. 001.a	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della norma vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuto (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione. Analisi che comprende almeno i seguenti composti: - PARAMETRI FISICI: Stato fisico, odore, ph, scheletro, residuo secco a 105°C, ceneri a 600°C; - METALLI PESANTI: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Cromo esavalente, Rame, Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco; - SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA); - IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C<=12), Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (quattrocentocinquanta/00)	cad	450,00000
Nr. 27 ANAS.E.08. 001.b	Test di cessione per il conferimento a discarica (DM.27/09/2010) e in impianti di recupero (Decreto 05/04/2006 n.186). Per rifiuti solidi. SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (duecentoquarantaotto/60)	cad	248,60000
Nr. 28 ANAS.IG.00 5.015.01.a	PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA Perforazione inclinata, di oltre 45° rispetto alla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio continuo. Con carotieri di diametro minimo di 101 mm in terreni a granulometria fine e media (argille, limi, sabbie, ghiaie fini e medie e loro combinazioni), aventi D50 ≤ 25 mm, e in rocce tenere caratterizzate da valori di resistenza a compressione uniassiale $\sigma_c \leq 10$ MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche. - DA 0 A 30 M SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (sessantasette/54)	ml	67,54000
Nr. 29 ANAS.IG.00 5.015.01.b	PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA Perforazione inclinata, di oltre 45° rispetto alla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio continuo. Con carotieri di diametro minimo di 101 mm in terreni a granulometria fine e media (argille, limi, sabbie, ghiaie fini e medie e loro combinazioni), aventi D50 ≤ 25 mm, e in rocce tenere caratterizzate da valori di resistenza a compressione uniassiale $\sigma_c \leq 10$ MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche. - DA 31 A 60 M SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (ottantaotto/24)	ml	88,24000
Nr. 30 ANAS.IG.00 5.015.03.a	PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE IN ROCCIA DURA Perforazione inclinata, di oltre 45° rispetto alla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio continuo. Con carotieri doppi e tripli di diametro minimo di 101 mm (o con sistemi wire-line previa accettazione dell'ANAS) in rocce dure, caratterizzate da valori di resistenza a compressione uniassiale $\sigma_c > 10$ MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche. Prezzo comprensivo dell'utilizzo di carotiere doppio/triplo e di corona diamantata. - DA 0 A 30 M SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (centoventitre/42)	ml	123,42000
Nr. 31 ANAS.IG.00 5.015.03.b	PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE IN ROCCIA DURA Perforazione inclinata, di oltre 45° rispetto alla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio continuo. Con carotieri doppi e tripli di diametro minimo di 101 mm (o con sistemi wire-line previa accettazione dell'ANAS) in rocce dure, caratterizzate da valori di resistenza a compressione uniassiale $\sigma_c > 10$ MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche. Prezzo comprensivo dell'utilizzo di carotiere doppio/triplo e di corona diamantata. - DA 31 A 60 M SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (centocinquanta/50)	ml	155,50000
Nr. 32 BI.02- 21_207.12.1. 1	Piazzamento di pompa autocarrata per cls, con braccio di distribuzione ripiegabile, compreso operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice (pompa con braccio fino a 36m) SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (trecentotrentasette/00)	cadauno	337,00000
Nr. 33 BI.02- 21_207.12.1. 2	Piazzamento di pompa autocarrata per cls, con braccio di distribuzione ripiegabile, compreso operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice (pompa con braccio oltre 36m) SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (trecentosessantauno/00)	cadauno	361,00000
Nr. 34 BI.02- 21_207.12.2. 1	Sollevamento di cls preconfezionato, mediante uso di pompa autocarrata, escluso piazzamento, compreso operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice (mediante pompa con braccio fino a 36m) SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (diciassette/87)	mc	17,87000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 35 BI.02- 21_207.12.2. 2	Sollevamento di cls preconfezionato, mediante uso di pompa autocarrata, escluso piazzamento, compreso operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice (mediante pompa con braccio oltre 36m) SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (ventidue/09)	mc	22,09000
Nr. 36 DEI.A25026 b	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su pietrame calcareo o siliceo: Ø foro 70 ÷ 100 mm SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (duecentotrentaquattro/31)	m	234,31000
Nr. 37 DEI.A25026 c	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su pietrame calcareo o siliceo: Ø foro 110 ÷ 150 mm SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (trecentocinquantauno/47)	m	351,47000
Nr. 38 DEI.A25027 b	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento non armato: Ø foro 70 ÷ 100 mm SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (centonovantaotto/92)	m	198,92000
Nr. 39 DEI.A25027 c	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento non armato: Ø foro 110 ÷ 150 mm SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (trecentosedici/08)	m	316,08000
Nr. 40 DEI.A25028 a	Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (sessantasette/04)	m	67,04000
Nr. 41 DEI.A25035	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (sei/56)	m	6,56000
Nr. 42 DEI.A65010 a	Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc., esclusi eventuali oneri di tiro in alto: con malta idraulica SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (trecentosessantasette/27)	mc	367,27000
Nr. 43 DEI.A65010 b	Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc., esclusi eventuali oneri di tiro in alto: con malta bastarda SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (trecentoottanta/49)	mc	380,49000
Nr. 44 DEI.A65015 a	Sovrapprezzo alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda della necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni: con pietrame calcareo SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (sessantanove/30)	mq	69,30000
Nr. 45 DEI.A95026 a	Consolidamento strutturale di muratura di fondazione mediante perforazioni con sonde elettriche a rotazione, effettuata con introduzione di barre di acciaio ed iniezioni di malte cementizie espansive. Intervento realizzato attraverso la seguente sequenza di operazioni da svolgersi secondo le necessità del lavoro: perforazioni di muratura in pietrame calcareo o siliceo di qualsiasi spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m (alternativa alla voce A95025): Ø foro da 40 a 60 mm SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO euro (centocinquantaquattro/55)	m	152,55000
Nr. 46 DEI.A95026 b	Consolidamento strutturale di muratura di fondazione mediante perforazioni con sonde elettriche a rotazione, effettuata con introduzione di barre di acciaio ed iniezioni di malte cementizie espansive. Intervento realizzato attraverso la seguente sequenza di operazioni da svolgersi secondo le necessità del lavoro: perforazioni di muratura in pietrame calcareo o siliceo di qualsiasi spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m (alternativa alla voce A95025): Ø foro 70 ÷ 100 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NUOVE COSTRUZIONI EDILI (SpCap 4)			
Nr. 52 TOS21_01.A 04.009.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (undici/07986)	m ³	11,07986
Nr. 53 TOS21_01.A 04.010.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (sedici/31114)	m ³	16,31114
Nr. 54 TOS21_01.A 04.012.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (ventiquattro/93783)	m ³	24,93783
Nr. 55 TOS21_01.A 04.013.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (trentauno/21537)	m ³	31,21537
Nr. 56 TOS21_01.B 02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (ventiquattro/36497)	m ²	24,36497
Nr. 57 TOS21_01.B 02.002.002	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (ventinove/87643)	m ²	29,87643
Nr. 58 TOS21_01.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (uno/70056)	kg	1,70056
Nr. 59 TOS21_01.B 03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (due/17672)	kg	2,17672
Nr. 60 TOS21_01.B 04.003.001	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centotre/287)	m ³	103,28700
Nr. 61 TOS21_01.B 04.003.002	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centotredici/36961)	m ³	113,36961
Nr. 62 TOS21_01.B 04.003.005	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centosette/19981)	m ³	107,19981
Nr. 63 TOS21_01.B 04.003.006	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centodiciassette/24672)	m ³	117,24672
Nr. 64 TOS21_01.B 04.005.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centoventiquattro/33742)	m ³	124,33742
Nr. 65 TOS21_01.B 04.005.006	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centotrentadue/11994)	m ³	132,11994
Nr. 66 TOS21_01.B 04.006.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centotrentaquattro/10945)	m ³	134,10945

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
RISTRUTTURAZIONI EDILI (SpCap 6)			
Nr. 74 TOS21_02.A 03.001.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra SpCap 6 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (centonovantasei/28463)	m ³	196,28463
Nr. 75 TOS21_02.A 03.001.002	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra SpCap 6 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (centosessanta/08567)	m ³	160,08567
Nr. 76 TOS21_02.B 10.001.001	Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatriche e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore SpCap 6 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (centocinquantacinque/22592)	m ²	155,22592
Nr. 77 TOS21_02.B 10.001.002	Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatriche e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001 SpCap 6 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (ventisei/53391)	m ²	26,53391
Nr. 78 TOS21_02.B 10.001.003	Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatriche e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore SpCap 6 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (novantacinque/37391)	m ²	95,37391
Nr. 79 TOS21_02.B 10.001.004	Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatriche e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003 SpCap 6 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (ventiquattro/49865)	m ²	24,49865
Nr. 80 TOS21_02.B 10.003.001	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare); scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) SpCap 6 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (venti/61802)	m ²	20,61802
Nr. 81 TOS21_02.B 10.003.002	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare); pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatriche per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) SpCap 6 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (sei/9342)	m ²	6,93420
Nr. 82 TOS21_02.B 10.003.003	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare); applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (c) SpCap 6 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (uno/96464)	m	1,96464
Nr. 83 TOS21_02.B 10.003.005	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI (SpCap 9)			
Nr. 90 TOS21_04.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (quattro/4533)	m ³	4,45330
Nr. 91 TOS21_04.A 04.009.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (undici/24152)	m ³	11,24152
Nr. 92 TOS21_04.A 07.002.001	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (tre/44463)	m ³	3,44463
Nr. 93 TOS21_04.A 07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (sedici/20696)	m ³	16,20696
Nr. 94 TOS21_04.B 12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (trentadue/34022)	m ³	32,34022
Nr. 95 TOS21_04.B 12.001.002	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (sessantatre/58373)	m ³	63,58373
Nr. 96 TOS21_04.B 12.002.001	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (trentauno/8486)	m ³	31,84860
Nr. 97 TOS21_04.E 02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (quattordici/79762)	m ²	14,79762
Nr. 98 TOS21_04.E 06.002.001	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompresa SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (quattordici/23901)	m	14,23901
Nr. 99 TOS21_04.E 06.002.002	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (diciassette/75381)	m	17,75381
Nr. 100 TOS21_04.E 06.028.002	Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare. Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull'intera faccia superiore di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (cinquantauno/85128)	m ²	51,85128
Nr. 101 TOS21_04.E 07.005.001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (ventisei/55689)	cad	26,55689
Nr. 102 TOS21_04.E	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. SpCap 9 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI (SpCap 11)			
Nr. 110 TOS21_05.A 03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm SpCap 11 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (tre/28485)	m ²	3,28485
Nr. 111 TOS21_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. SpCap 11 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (zero/6067)	metroqua dro per centimetr o	0,60670
Nr. 112 TOS21_05.A 03.002.002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm SpCap 11 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (zero/52866)	metroqua dro per centimetr o	0,52866
Nr. 113 TOS21_05.A 03.004.002	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata SpCap 11 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (tre/59048)	m	3,59048
Nr. 114 TOS21_05.A 03.004.003	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con scalpello meccanico semovente SpCap 11 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (uno/9549)	m	1,95490
Nr. 115 TOS21_05.A 03.005.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra SpCap 11 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (trentanove/74949)	m ³	39,74949
Nr. 116 TOS21_05.A 03.010.001	Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale SpCap 11 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (zero/08483)	m ²	0,08483
Nr. 117 TOS21_05.A 03.015.001	Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso SpCap 11 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (dieci/44162)	ml	10,44162
Nr. 118 TOS21_05.A 03.020.001	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc. SpCap 11 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (settantatre/12731)	m ³	73,12731
Nr. 119 TOS21_05.A 09.001.003	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo. SpCap 11 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (diciotto/96355)	m ³	18,96355
Nr. 120 TOS21_05.E 02.001.007	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici,compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m SpCap 11 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (centotrentauno/74118)	Tn	131,74118
Nr. 121 TOS21_05.E 07.001.001	Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. di segnale esistente compreso sostegno. SpCap 11 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
OPERE A VERDE (SpCap 13)			
Nr. 132 TOS21_09.V 01.022.001	Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (uno/26438)	m ²	1,26438
Nr. 133 TOS21_09.V 01.024.001	Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (tre/38624)	m ²	3,38624
Nr. 134 TOS21_09.V 02.015.001	Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in aree verdi, parchi e giardini SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (duecentouno/94222)	cad	201,94222
Nr. 135 TOS21_09.V 02.015.002	Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (duecentotrentacinque/59845)	cad	235,59845
Nr. 136 TOS21_09.V 02.017.001	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in area verde, parco o giardino SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (cinquantatre/54747)	cad	53,54747
Nr. 137 TOS21_09.V 02.017.002	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale, diametro tronco inferiore a 40 cm SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (sessantacinque/73072)	cad	65,73072
Nr. 138 TOS21_09.V 02.017.003	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale, diametro tronco superiore a 40 cm SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (novantaotto/53097)	cad	98,53097
Nr. 139 TOS21_09.V 02.020.001	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (trentauno/14531)	cad	31,14531
Nr. 140 TOS21_09.V 02.020.002	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (ottanta/9286)	cad	80,92860
Nr. 141	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_09.V 02.020.003	smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (centosessantauno/8572)	cad	161,85720
Nr. 142 TOS21_09.V 02.020.004	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (duecentoventisei/59945)	cad	226,59945
Nr. 143 TOS21_09.V 02.020.005	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (duecentoottantatre/24931)	cad	283,24931
Nr. 144 TOS21_09.V 02.020.007	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (trentaotto/93164)	cad	38,93164
Nr. 145 TOS21_09.V 02.020.008	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (novantaquattro/41648)	cad	94,41648
Nr. 146 TOS21_09.V 02.020.009	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (centoottantaotto/83283)	cad	188,83283
Nr. 147 TOS21_09.V 02.021.001	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (centosettantasei/69896)	cad	176,69896
Nr. 148 TOS21_09.V 02.021.002	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (duecentoottantadue/71833)	cad	282,71833
Nr. 149 TOS21_09.V 02.021.003	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (trecentosettantaotto/27295)	cad	378,27295
Nr. 150 TOS21_09.V 02.021.004	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (cinquecentoquattro/36414)	cad	504,36414
Nr. 151 TOS21_09.V 02.021.006	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. SpCap 13 - OPERE A VERDE euro (duecentotrentacinque/59845)	cad	235,59845
Nr. 152	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO (SpCap 15)			
Nr. 156 TOS21_14.R 04.001.006	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm SpCap 15 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO euro (sessantatre/01088)	m	63,01088
Nr. 157 TOS21_14.R 04.002.006	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm SpCap 15 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO euro (sessantaotto/84545)	m	68,84545
Nr. 158 TOS21_14.R 04.003.006	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm SpCap 15 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO euro (settantaotto/82262)	m	78,82262
Nr. 159 TOS21_14.R 04.004.004	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 160-199 mm SpCap 15 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO euro (cinquantasei/36748)	m	56,36748
Nr. 160 TOS21_14.R 04.005.004	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 160-199 mm SpCap 15 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO euro (sessantaquattro/94169)	m	64,94169
Nr. 161 TOS21_14.R 04.006.004	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 160-199 mm SpCap 15 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO euro (settantadue/691)	m	72,69100
Nr. 162 TOS21_14.R 04.010.001	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato SpCap 15 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO euro (uno/34798)	kg	1,34798
Nr. 163 TOS21_14.R 07.002.001	Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercolazione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. Per tiranti fino a 30 tonnellate. SpCap 15 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO euro (ottanta/67857)	ml	80,67857
Nr. 164 TOS21_14.R 08.001.001	Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggettamenti ed opere provvisorie. zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm SpCap 15 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO euro (centoquattordici/03571)	m ³	114,03571
Nr. 165 TOS21_14.R 09.031.001	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m SpCap 15 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO euro (centotrentacinque/79342)	m ²	135,79342
Nr. 166 TOS21_14.R 09.031.002	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. (SpCap 25)			
Nr. 172 PRREC.P17. 001.007	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (riferimento cod. CEER/EER 17 01 07) SpCap 25 - Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (diciassette/01109)	Tn	17,01109
Nr. 173 PRREC.P17. 002.001	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. LEGNO (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01) SpCap 25 - Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (centotredici/85)	Tn	113,85000
Nr. 174 PRREC.P17. 002.003	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. PLASTICA (riferimento cod. CEER/EER 17 02 03) SpCap 25 - Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (trecentosedici/25)	Tn	316,25000
Nr. 175 PRREC.P17. 003.102	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. FRESATURE DI ASFALTI senza contenuto di catrame; miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02). SpCap 25 - Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (quattordici/0645)	Tn	14,06450
Nr. 176 PRREC.P17. 003.202	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. LASTRE DI ASFALTI senza contenuto di catrame; miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02). SpCap 25 - Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (trentasei/685)	Tn	36,68500
Nr. 177 PRREC.P17. 004.002	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. ALLUMINIO (riferimento cod. CEER/EER 17 04 02) SpCap 25 - Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (zero/01)	Tn	0,01000
Nr. 178 PRREC.P17. 004.005	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. FERRO E ACCIAIO (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05) SpCap 25 - Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (zero/01)	Tn	0,01000
Nr. 179 PRREC.P17. 005.004	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio. Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04). Colonna B, tabella I dell'allegato del D.Lgs. 152/2006. Compreso il terreno prelevato da siti contaminati. SpCap 25 - Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (venti/999)	Tn	20,99900
Nr. 180 PRREC.P17. 005.104	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio. Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04). Co concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della Colonna A, tabella I dell'allegato del D.Lgs. 152/2006. SpCap 25 - Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (sette/27375)	Tn	7,27375
Nr. 181 PRREC.P17. 009.004	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) SpCap 25 - Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (trentauno/88875)	Tn	31,88875
Data, 13/11/2021 Il Tecnico			

Firmato da:

innocenti galileo

codice fiscale NNCGLL80T23D612V

num.serie: 134616788080758559839945116143828612120

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 19/12/2020 al 20/12/2023