



MUR_Abaco dei muri		
Contrassegno tipo	Descrizione	Voci elenco prezzi
B-01	Basamento dell'edificio con coibertizzazione in XPS sp.50 mm; rivestimento in pietra tipo Pietra forte colombino o equivalente, Sp. 30 mm	TOS21_PR P05 010 017
c-01	Controparete interna con struttura metallica e doppia lastra in cartongesso.	P.A.AARCH.29
Ex-01	Rivestimento esterno con cappotto Sp. 14 cm, rasatura, intercapedine d'aria e posa di rivestimento metallico di facciata.	P.A.AARCH.62 P.A.AARCH.16
Ex-02	Rivestimento esterno con cappotto Sp. 14 cm e rasatura	M.D01.001.038
If-01	Protezione delle fondazioni con gettonato (opzionale), pannello in XPS e guaina impermeabile	
If-01	Rasatura interna	TOS21_01_C02.002.002
RF-02	Rivestimento di facciata completo di sottostuttura. Frangisole realizzato con: Montanti, perpendicolari alle pareti, realizzati con tubolari in alluminio (sez. 100X30X2) - Traversi per collegamento montanti a livello inferiore, intermedio e superiore.	P.A.AARCH.61 P.A.AARCH.61 P.A.AARCH.86 P.A.AARCH.61 TOS21_PR_P06.120.002 P.A.ST.07
t-01	Tramezzo interno in cartongesso a struttura singola	P.A.AARCH.40 TOS21_01.D01.046.001
t-02	Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia	P.A.AARCH.41 TOS21_01.D01.046.001
t-03	Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia tra impianti	P.A.AARCH.42 TOS21_01.D01.046.001
t-04	Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia	P.A.AARCH.43 TOS21_01.D01.046.001

SOL_Abaco dei Solai		
Contrassegno tipo	Descrizione	Voci elenco prezzi
Sf-01	Pacchetto soletto composto da massetto alleggerito portanti/planti Sp. 65 mm, Massetto sabbia e cemento Sp. 50 mm, Malta cementizia per fissaggio piastrelle Sp. 5 mm e pavimentazione	P.A.AARCH.07
Totale generale: 14		

COP_Abaco delle coperture		
Contrassegno tipo	Descrizione	Voci elenco prezzi
Sc-01	Solaio di copertura a cassapi con travelli CL20h 12x36 interasse 76 cm e sovrastante pannello di controventamento di OSB spessore 2,2 cm. Rivestimento in lamiera metallica	P.A.AARCH.58 P.A.AARCH.04

NOTE E PRESCRIZIONI

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni

Area tecnica - Servizio assetto e gestione del territorio
Intervento di nuova costruzione per sostituzione edilizia di due fabbricati sede dell'Istituto secondario superiore "Niccolò Copernico" di Prato
PARIS M&C - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
R.U.P. : Rossella Bonciolini



PRT_E_ARCH_014
FEBBRAIO 2022
ABACO DELLE STRATIGRAFIE - PARETI E SOLAI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

SETTANTA7
arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda ing. Manuele Petranelli

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
Arch. DANIELE RANGONE n° 7547
Arch. ELENA RIONDA n° 6859
DOTT. ING. MANUELE PETRANELLI n° 3908

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
ing. Maurizio Follesa ing. Davide Vassallo

PROGETTO ESECUTIVO

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Firmato da:

Rangone Daniele

codice fiscale RRGDNL77M04L219D

num.serie: 109497435882403980802744237610063810262

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 15/04/2021 al 15/04/2024