## PROVINCIA DI PRATO (PO)



### Oggetto:

Sistemazione delle fosse biologiche tricamerali della palestra Ist. "Gramsci-Keynes"

INTERVENTO LOCALE AI SENSI DEL § 8.4.1 delle NTC 17/01/2018

Nel rispetto degli "Orientamenti interpretativi in merito ad interventi locali o di riparazione in edifici esistenti"

### PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

#### **Ubicazione:**

Via di Reggiana, nc 106 Prato (PO)

### Committente:

Provincia di Prato

R.U.P. Geom. Alessandro Lucchesi

Direttore area tecnicha: Dott.ssa Rossella Bonciolini

### **ELENCO PREZZI AGGIUNTI**

Progettazione:

Studio d'Ingegneria **Menicacci** 

via Vincio, 2 - Serravalle Pistoiese (PT) tel 0573 1610872

e mail: <u>info@ingegneriamenicacci.it</u>

# PREZZO AGGIUNTO N°1 – Fornitura e posa di chiusino in ghisa

		-	Unità di	Quantit	Prezzo	
Analisi	Codice dettaglio	Voce/Articolo	misura	à	unitario	Importo
Fornitura e posa di coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizi a, con rinfianco perimetral	TOS22/1_AT.N06.018.0		ora	0.08000	16.50000 €	1.32000 €
	TOS22/1_AT.N06.100.9	018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a				
		terra)				
		001 - MTT 3500 kg con momento				
		massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m,				
		nolo mensile.				
		400 Ossayana sadayanati ali a alid	ora	0.08000	15.10000 €	1.20800 €
		100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali				
		900 - oneri carburante per macchine				
	T0000/4 AT	elevatrici - diesel fino a 126 CV				0.50000.6
e in cls	TOS22/1_AT			4 00000	000 50000 6	2.52800 €
C16/20	TOS22/1_PR.P07.120.0 32	telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta	cad	1.00000	229.50000 €	229.50000 €
telaio e		700x700	2		=====	10 00000 6
coperchio quadri a	TOS22/1_PR.P10.006.0 04		m³	0.10680	114.57000 €	12.23608 €
tenuta ermetica		006 - Calcestruzzo preconfezionato				
dimension		ordinario con resistenza caratteristica				
i 800x800 luce netta		C16/20, aggregato Dmax 32 mm				
700x700		004 - consistenza S4				044 70000
	TOSS22/1_PR					241.73608 €
	TOS22/1_RU.M10.001. 002		ora	0.30000	29.18000 €	8.75400 €
		001 - Operaio edile				
	TOS22/1_RU.M10.001. 004	002 - Specializzato				
		·	ora	0.30000	24.45000 €	7.33500 €
		001 - Operaio edile				
		004 - Comune				
	TOSS22/1_RU					16.08900€
		Sommano euro (A)				260.35308
		Spese generali (B)		16.00%	di (A)	<b>€</b> 41.65649 €
		Di cui Oneri di sicurezza afferenti		3.00%		1.24969 €
		all'impresa			, ,	30.20096 €
		Utili di impresa (C)		10.00%	di (A + B)	30.20096 € 332.21053
		TOTALE (A + B + C) euro / cad				€
		Incidenza manodopera		6.18%		75.66913€

## PREZZO AGGIUNTO N°2 – Pavimentazione in grès

Vedi prezzario DEI 2021 - B25119 47,28 €/m2 + 13,72% = 53,76 €/mq (Prezzo rivalutato dell'aumento medio fra prezzario 2022 e 2022/1)

# PREZZO AGGIUNTO N°3 – Scala in alluminio a pioli

Codice dettaglio	Voce/Articolo	Unità di misura	Quanti tà	Prezzo unitario	Scostamento % su anno 2021	Importo
TOS22/1_AT.N06.01 8.001	018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)  001 - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento	ora	0.0800	16.50000 €	0.00%	1.32000 €
TOS22/1_AT	max 4,5 m, nolo mensile.					1.32000 €
Indagine di mercato	Scala in alluminio per altezze fino a 5,00 m	cada	1.0000 0	177.86885€		177.8688 5 €
TOS22/1_PR						177.8688 5€
TOS22/1_RU.M10.0 01.002	001 - Operaio edile	ora	0.4000 0	29.18000 €	0.00%	11.67200 €
TOS22/1_RU.M10.0 01.004	002 - Specializzato 001 - Operaio edile 004 - Comune	ora	0.4000	24.45000 €	0.00%	9.78000 €
TOS22/1_RU						21.45200 €
	Sommano euro (A)				3.03%	200.6408 5€
	Spese generali (B)		16.00 %	di (A)		32.10254 €
	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa		3.00%	di (B)		0.96308 €
	Utili di impresa (C)		10.00 %	di (A + B)		23.27434 €
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				3.92%	256.0177 3 €
	Incidenza manodopera		10.69 %			75.66913 €

# PREZZO AGGIUNTO N°4 – Demolizione dei chiusini esistenti

Anal isi	Codice dettaglio	Voce/Articolo	Unità di misura	Quant ità	Prezzo unitario	Scostamento % su anno 2021	Importo
101	TOS22/1_RU.M10. 001.002	7000// 11 110010	ora	0.500	29.18000 €	0.00%	14.5900
		001 - Operaio edile		00			0€
	TOS22/1_RU.M10. 001.004	002 - Specializzato	ora	0.500 00		0.00%	12.2250
		001 - Operaio edile					0€
		004 - Comune					
	TOS22/1_RU						26.8150 0 €
		Sommano euro (A)				3.03%	26.8150 0 €
		Spese generali (B)		16.00 %	di (A)		4.29040 €
		Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa		3.00%	di (B)		0.12871 €
		Utili di impresa (C)		10.00 %	di (A + B)		3.11054 €
		TOTALE (A + B + C) euro / cad				3.92%	34.2159 4€
		Incidenza manodopera		100.0 0%			75.6691 3 €

### Firmato da:

#### Lucchesi Alessandro

codice fiscale LCCLSN66D23G999L

num.serie: 166115155617935768123698208789133985031 emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 valido dal 08/05/2018 al 08/05/2024

### Menicacci Walter

codice fiscale MNCWTR52P01L775Z

num.serie: 42149557328887934537858308499732170501 emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 valido dal 09/03/2020 al 10/03/2023