



# PROVINCIA DI PRATO

*Area Tecnica*

*Servizio Assetto e Gestione del Territorio*

**Oggetto:**

**Opere propedeutiche all'installazione di macchinario presso la sede dell'Istituto Marconi, via Galcianese, Prato**

**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

**Responsabile Unico del Procedimento:**

**Arch. Stefano Cantagalli**

Provincia di Prato, via Ricasoli 25, 59100 Prato

**Progettista:**

**Ing. Emiliano Burzi**

Via Statale 129/D- 59016 Poggio a Caiano

Via Bovio 4 - 59100 Prato - tel 057435519 / cell: 3471891716 - email :emilianoburzi@virgilio.it

**Elaborato:**

**4**

**COMPUTO METRICO \_2022**

Scala:

03

02

01

10/10/2022

prima emissione

Progettista

Rev

Data

Descrizione

Redatto

Approvato

Codice interno

28\_2021

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Opere propedeutiche all'installazione di macchinario presso la sede dell'Istituto Marconi, via Galcianese, Prato

**COMMITTENTE:** Provincia di Prato- Area Tecnica - Servizio Assetto e Gestione del Territorio

Data, 10/10/2022

**IL TECNICO**  
Ing Emiliano Burzi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Opere Edili (Cat 1)</b>							
1 / 1 TOS22/ 1_02.A03.00 3.001	Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici. in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali zona ingresso aula		3,00		4,000	12,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					12,00		
2 / 2 TOS22/ 1_01.E04.00 4.001	Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. porte in lamiera o rete con telaio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali n. 1 operai edile per la giornata di smontaggio e la successiva di rimontaggio da affiancare agli infissisti metri quadrati stimati	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	2,15 3,80 3,40 1,80 2,50		3,000 3,000 3,000 2,000 2,500	6,45 11,40 10,20 3,60 6,25		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					37,90		
3 / 3 TOS22/ 1_01.C02.00 1.002	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoproforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali zona nuova apertura		3,00		4,000	12,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					12,00		
4 / 4 TOS22/ 1_01.B03.00 4.101	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali PIASTRE DI RIPARTIZIONE SPESSORE 15MM *(H/peso=7850*0,015)	2,00	1,50	0,200	117,750	70,65		
	SOMMANO kg					70,65		
5 / 5 TOS22/ 1_02.B10.02 1.003	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondità' 30 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
6 / 6 TOS22/	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
1_01.B03.00 4.101	muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali BARRE	8,00	0,30		1,578	3,79		
	SOMMANO kg					3,79		
7 / 7 TOS22/ 1_01.E01.00 1.002	Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali	2,00	3,00		4,000	24,00		
	SOMMANO m²					24,00		
8 / 8 TOS22/ 1_01.F04.00 4.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali	2,00	3,00		4,000	24,00		
	SOMMANO m²					24,00		
9 / 10 PREVENTIV O 1	Montaggio e Smontaggio infissi esistenti come da indicazioni elaborati di progetto; montaggio preliminare al passaggio del macchinario e rimontaggio successivo Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
10 / 11 PREVENTIV O 2	FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSO IN ALLUMINIO A DUE ANTE CON APERTURA A BATTENTE PROFILI A TAGLIO, DIMENSIONI 2500mmX2500mm. PROFILI A TAGLIO TERMICO IN LEGA ALLUMINIO 6060- COMPINAZIONE DI TELAIO ED ANTE; SISTEMA DI GUARNIZIONE A GIUNTO APERTO; SISTEMA DI FERRAMENTA A NASTRO CON MONTAGGIO PERIMETRALE. TRASMITTANZA DEI PROFILI UF FINO A 1.6 W/M2K; RESISTENZA A CARICO VENTO FINO A CLASSE C5 (ENI 12210); COLORE BLU VERNICIATO Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
11 / 12 TOS22/ 1_PRREC.P1 7.009.004	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali peso stimato per le parti demolite pari a circa 20 kg/mq= 0.02 t/mq stimati circa 12 mq	12,00			0,020	0,24		
	SOMMANO Tn					0,24		
12 / 13 TOS22/ 1_RU.M10.0 01.001	Operaio edile IV livello Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali assistenze fase di posizionamento macchinario	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO ora					2,00		
13 / 14 TOS22/	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							













Firmato da:

**BURZI EMILIANO**

codice fiscale BRZMLN71R18G999Q

num.serie: 94744978551847100275868296885900160581

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 22/04/2022 al 22/04/2025